Vorschlag zur Verkabelung der Slalomstrecke am Inn,

- beinhaltet die Option Start, Ziel und einige Wertungsstellen an verschiedenen Positionen zu platzieren.
- Im Gegensatz zum Hammerbach sind die 2 Datenleitungen vom Ziel zum Büro zusätzlich erforderlich.
  Deshalb am Inn entlang 8 paarig.
  Vom Kraftraum bis zum Bach, vorzugsweise Erdkabel legen.
- Die Anschlüsse sollten flussseitig des Laufweges liegen; außer direkt unter der Brücke.
- Am Ziel und an eventuellen Positionen für ein Display ist Netzstrom erforderlich (blaue Punkte).
  Strom kann/darf nicht! im selben Kabel geführt werden!
- Die Sprechverbindungen (rote Punkte) laufen mit Batterie.